



Odbiory sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych

Wytyczne jakie należy spełnić przy wykonywaniu sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych
na terenie Gminy Trzebowniko

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

1. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia w Zakładzie Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Trzebowniko następujących danych:

Nazwa projektu wraz z lokalizacją budowy	
Dane Wykonawcy	
Dane wraz z numerem telefonu Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do budowy sieci i instalacji wod. kan.	
Data rozpoczęcia robót	

2. Należy przedstawić kopię uzyskanego pozwolenia na budowę sieci lub kopię dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu Starostwa do zgłoszenia sieci wod. kan.
3. Wymagane jest aby budowa była prowadzona oraz nadzorowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji wod. kan.) – przedstawić kopię uprawnień.

ODBIÓR KOŃCOWY BUDOWY

1. Przeprowadzenie prób oraz badań w czasie trwania robót (próba szczelności, odbiór drożności, odbiór czystości kanałów i studni, odbiór nasypu, ocieplenia itd.)
2. Dostarczenie badań jakości wody
3. Dostarczenie inwentaryzacji oraz szkicu geodezyjnego sieci.
4. Odbiór włączenia do sieci.
5. Dostarczenie protokołów odbioru skrzyżowań budowanych sieci z inną infrastrukturą podziemną – wymagany podpis Gestora danej sieci

6. Dostarczenie protokołów odbioru przejścia przez rzekę, potok, drogę – wymagany podpis przedstawiciela instytucji zarządzającej.
7. Dostarczenie dokumentacji, kart katalogowych zainstalowanych urządzeń/armatury/rurociągów z adnotacją kierownika budowy „Wbudowano na budowie
8. Okazanie dziennika budowy z wpisem o zakończeniu robót przez Kierownika budowy.
9. Należy wnieść opłatę za odbiory sieci wod. kan. zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym roku kalendarzowym – 2 tygodnie przed terminem odbioru końcowego.

Na stronie www dostępny jest formularz zgłoszeniowy oraz protokoły odbioru prób szczelności.