ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

mgr inż. Stanisław Sądej
upr. S-157/01

LEGENDA :

ISTNIEJĄCE OBIEKTY I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:	
①	Istniejąca stacja uzdatniania wody
②	Istniejące zbiorniki wodociągowe
S1, ..., S10	Istniejące studnie
—×—×—	Istniejące instalacje wodociągowe zewnętrzne do demontażu
Hp	Istniejący hydrant do likwidacji
PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:	
W	Projektowana instalacja wodociągowa zewnętrzna (woda surowa) z rur PE-RC DN 225mm, o długości L=808,0m, w tym: - na odcinku I-II o długości L=74,0m podwiert sterowany
W1	Projektowana instalacja wodociągowa zewnętrzna (woda surowa) z rur PE-RC DN 160mm, o długości L= 263,0m, w tym : -na odcinku 2-3 o długości L= 4,0m po trasie istniejacej instalacji wodociągowej zewnętrznej
w2	Projektowana instalacja wodociągowa zewnętrzna (woda surowa) z rur PE-RC DN 110mm, o łącznej długości L=405,0m
Z	Istniejące zasuwy wodociągowe do likwidacji -3 szt.
Z1	Projektowana zasuwa wodociągowa DN 200mm -2 szt.
Z2	Projektowana zasuwa wodociągowa DN 150mm -1 szt.
Z3	Projektowana zasuwa wodociągowa DN 100mm -1 szt.
1,....,6	Punkty wpięcia do istniejącej instalacji wodociągowej zewnętrznej

PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:	
2nN	Projektowana instalacja kablowa nn 0,4 kV np.: 2nN - oznacza 2 kable niskiego napięcia - łączna dł. 1018m
	Projektowana przebudowa linii kablowej nn na odciku od E1 do E2 przez przełożenia (skrócenie) kabla po nowej trasie - dł. 13m
E1 E2	Projektowana likwidacje
	Projektowana kanalizacja kablowa teletechniczna - łączna długość - łączna dł. 1708m
SK..	Projektowane studnie kanalizacji kablowej typu SK1
xRØ__ L=_m	Projektowane rury ochronne HDPE o typie i długości wg opisu na odności wg legendy: x - ilość rur RØ - średnica rury d - rura dwudzielna p - sztywna do przecisków, przewiertów s - rura sztywna karbowana dwuścienna g - rura giętka karbowana dwuścienna c - kolor czerwony n - kolor niebieski L= - długość rury osłonowej

BPiE biuro projektów instalacji elektrycznych 35–232 Rzeszów ul. Ciasna 3 tel. +48 17 779 61 76 www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 Trzebownisko 976		
	Lokalizacja iwestycji : Jasionka gm. Trzebownisko dz. nr 1867/225, 1867/227, 1867/228, 1867/229, 3920/32 obręb Jasionka		
Tytuł opracowania : PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH ORAZ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA OD ISTNIEJĄCYCH STUDNI WIERCONYCH S1, S2, S3, S4, S5,S6, S7, S8, S9, S10 DO STACJI UZDATNIANIA WODY OKL JASIONKA.			
Tytuł rysunku : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz nr 2			
Zakres opracowania : PROJEKT BUDOWLANY		Data opracowania : XI 2020	Skala rysunku : 1:500
Zespół projektowy :	Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :	Nr rysunku :
SIECI I INSTALACJE SANITARNE:			PZT-02
Projektował: mgr inż. Stanisław Sądej	S-157/01		
Sprawdziła: mgr inż. Anna Najduk	LUB/0063/PWBS/18		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:			
Projektował: mgr inż. Sebastian GIL	PDK/0336/POOE/19		
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06		